KS	KANALSCHÄCHE GRUNDLEITUNG
EH	EINLAUFHÖHE KANAL
———	GRUNDLEITUNG SCHMUTZWASSER KG - ROHR 2% REGELGEFÄLLE IM SANDBETT!! - ABDECKUNG: IN UG AN LKD
———	GRUNDLEITUNG SCHMUTZWASSER HT - ROHR 2% REGELGEFÄLLE IN BETONBETTUNG - ABDECKUNG: OK TH UN BA
———	GRUNDLEITUNG REGENWASSER KG - ROHR 1.5% REGELGEFÄLLE IM SANDBETT - ABDECKUNG: IN UG AN LKD
ALLE GRUNDLEITUNGSANSCHLÜSSE IM GEBÄUDE, BIS OK ROHRPLATTEN HOCHFÜHREN, 24 HT BOGEN MIT MUFFE ENDIND	
RR	REGENROHRANSCHLUSS GRUNDLEITUNG SENKRECHT AN AUSSENWAND HOCHFÜHREN BIS -0.30 UNTER GELÄNDE
KSK	KONTROLLSCHACHT KANAL BETONFERTIGTEILSCHACHT AUS RINGEN MIT STEIGEISEN D = 1000 MM, KONUS 1000/625 MIT OFFENEM GERINNE, AUSGLEICHSRINGE NACH ANGABE, SCHACHTABDECKUNG MITOHNE LÜFTUNGSÖFFNUNG NACH ANGABE
KSKA	KONTROLLSCHACHT KANAL MIT ABSTURZ WIE VOR BESCHRIEBEN JEDOCH MIT AUSSERÄEN ABSTURZ
DSK	DRAINSCHACHT KANAL VERSICKERUNGSSCHACHT AUS BETONFERTIGTEILEN (H=1.00m) MIT STEIGEISEN D=1000 MM, KONUS 1000/625 AUF SCHOTTERPACKUNG 150/150TS
	MIT ZUSATZ A 15 KONTROLLSCHACHTABDECKUNG KL A 15
	MIT ZUSATZ B 125 KONTROLLSCHACHTABDECKUNG KL B 125
	MIT ZUSATZ C 250 KONTROLLSCHACHTABDECKUNG KL C 250
BA	BODENBLAUF MIT GERUCHVERSCHLUSS UND RS / FAB KESSEL "UNIVERSALEX"> ROHBAUER
HT	HOTTOPF MIT GERUCHVERSCHLUSS -> AUSSENWALAERMLBER
RST	Rückstauklappe "KESSEL RÜCKSTAUVERSCHLUSS STAUFIX"
X 1	ANSCHLUSSFAHNE FUNDAMENTERDER, AUSSEN, V2A FUNDAMENTERDER, BANDSTAHL 40/10 MM, LT. VDE/R-ROYLINEN, ENDDIL, ABSTANDSHALTERN, VERBINDUNGSSTÜCKE, IM FUNDAMENT EINBETONIERT. FUNDAMENTERDER FÜR AUSSEN DURCH FUNDAMENT UND AUSSEN IM FÜRDERCH> HOCHFÜHREN
X 2	ANSCHLUSSFAHNE FUNDAMENTERDER, INNEN, VERZINKT FUNDAMENTERDER BANDSTAHL 40/10 MM, LT. VDE/R-ROYLINEN, ENDDIL, ABSTANDSHALTERN, VERBINDUNGSSTÜCKE, IM FUNDAMENT EINBETONIERT. CA. 25 CM ÜBER RFB AN WAND HERAUSFÜHREN, FAHNE 30 CM LANG
X3	ANSCHLUSSFAHNE FUNDAMENTERDER, AUSSEN, V2A FUNDAMENTERDER BANDSTAHL 40/10 MM, LT. VDE/R-ROYLINEN, AN ANSCHLUSSFAHNE KL. ENDDIL, ABSTANDSHALTERN, VERBINDUNGSSTÜCKE, IN KIESBETT ÜBER DECKE & ABDECKTUNG TIEFGARAGE ZU ZIEHN, FÜR BAUHERCHT GEFÄHRT.
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UKD	Unterkante Decke
OKD	Oberkante Decke
OKRFB	Oberkante Rohfußboden
OKFFB	Oberkante Fertigfußboden
BRH	Brüstungshöhe bezogen auf OKRFB
F	Fertigelement, z.B. Zegelschalenfertigteil, im Mauerwerk
B	Betonbrüst im Mauerwerk, siehe Statik
OZ	Oberzug, siehe Statik
UZ	Unterzug, siehe Statik
RG	Ringgurt auf Mauerwerk, siehe Statik
MHG	Massiver Heusgrund
PT	Putzbrücken Kamin
RA	Rauchrohranschluß Kamin
VM	Vormauerung nach Installation
VMR	Vormauerung d=11,5 cm nach dem Einbau der Fenster, vor geschlossenem Brüstungsfeel
DV	Dachvorsprung
DF	Dachflächenfenster
SP	Sickerpackung
FBH	Fußbodenheizung bzw. -temperierung
LS	Lüftungsschacht
DR	Durchstoß für Küchendunstabzug in Außenwand eingebaut, DN 125 mm, mit leichtem Gefälle nach außen, s.a. Detail
JAL	JALOUSIE
RO 1	Rollladenkasten, Typ. ... / Größe ...
RO 2	entsprechend Typ / Größe
GR	Gurtroller Rollladen
VBN	Vorbauroßaben vor Blende
UKV	Unterkante Verblendung
UKE	Unterverteilung Elektro
T 30	Tür, Feuerwiderstand 30 Minuten, Fabr. / Typ. .....
RD	Tür, Rauchdicht
T 90	Tür, Feuerwiderstand 90 Minuten, Fabr. / Typ. .....
GR	GURTROLLER
FT	FERTIGTEILSTURZ
B	STAHLBETONSTURZ S. STATIK

WD	Wanddurchbruch	Alle Aussparungen sind grundsätzlich beim Hersteller der Wände anzulegen.
DD	Deckendurchbruch	Das Stemmen von Aussparungen alle Art darf nur mit Zustimmung der Bauleitung erfolgen
SWS	Senkrechter Wandschlitz	Vergessene Aussparungen sind zu sägen oder zu bohren !!!
WWS	Waagrechter Wandschlitz	
FBD	Fußbodendrubrbruch	-mit Zusatz "H" Heizungsaussparung -mit Zusatz "L" Lüftungsaussparung
FBA	Fußbodenaussparung	-mit Zusatz "S" Sanitäraussparung -mit Zusatz "E" Elektroaussparung

LEGENDE

- Beton C25/30
- Thermopor TV-7 Planziegel
- Thermopor Planfüllziegel
- Trennwände 11,5/17,5/24 cm
- VORMAUERUNG NACH INSTALLATION

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKRFB.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind noch den Schalpläinen, bzw. nach der Statik herzustellen.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich rechzupruefen.
Ebenso die Übereinstimmung der von Planer angegebenen Zwingsmaße.
Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

PROJEKT	**Neubau MFH in Göggingen-Mulfingen**
BAUHERR	**GL Bauservice GmbH** **Rotenberplatz 10, 72622 Nürtingen** **Tel: 0171-4980391**
BAUSTELLE	**Leinzeller Straße** **Göggingen / Mulfingen** **Flst.Nr. 4074, 4074/1, 4073**
PLANVERFASSER	Architektur Kais Dipling. (FH) Architektin Cora Kais-Fröhlich Birkenweg 7, 73453 Abtsgmünd Tel. 07366-9242685
BAULEITUNG	**Stanislaw Leinecker** **Tel. 0171-4980391**

Index	Datum	Änderung	gez.
-	-	-	ae

VORABZUG

Zeichnung	**1. Obergeschoß**		
Leistungsphase	**Werkplanung**		
Maßstab	**1:50**	PROJ.-NR.	ZEICHN.-NR.
gezeichnet	ae	**AK-2023-07**	**3V**
Plot-Datum	14.03.2024		
geprüft			

H/B = 900 / 1869 (1.07m²)

Allplan 2016